

(S070000015-0)P. 1

工 種	開削工事及び小口径推進工事等	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 日
工 事 箇 所	岩沼市 里の杜三丁目外 地内				
路 線 ・ 河 川 名					

令和 7 年度
工請第2号
里の杜7号線外配水管切廻工事

岩沼市

工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日
	令和 8 年 3 月 31 日	竣 工 期 限	令和 8 年 3 月 31 日
設 計 金 額	円	請 負 人	

(S070000015-0)P. 2

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
里の杜7号線外配水管切廻工事					式	1			
	配水管切廻工①			DIP-GX φ 200	式	1			
		φ 200 材料費		DIP-GX φ 200	式	1			第1号明細表
		φ 200 材料費		その他資材,DIP-GX φ 200	式	1			第2号明細表
		φ 200 労務費		DIP-GX φ 200	式	1			第3号明細表
		φ 200 土工費		DIP-GX φ 200	式	1			第4号明細表
	既設管撤去工			配水管切廻工①, 仮設配水管の撤去	式	1			
		既設管撤去工 材料費・労務費		配水管切廻工①	式	1			第5号明細表
		既設管撤去工 土工費		配水管切廻工①	式	1			第6号明細表
	給水管切替工			配水管切廻工①, PP φ 20	式	1			

岩沼市

(S07000015-0)

P. 3

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		給水管切替工 材料費		配水管切廻工①, PP φ 20	式	1			第7号明細表
		給水管切替工 労務費		配水管切廻工①, PP φ 20	式	1			第8号明細表
		給水管切替工 土工費		配水管切廻工①, PP φ 20	式	1			第9号明細表
	配水管切廻工②			DIP-K φ 150	式	1			
		φ 150 材料費		DIP-K φ 150	式	1			第10号明細表
		φ 150 材料費		その他資材, DIP-K φ 150	式	1			第11号明細表
		φ 150 労務費		DIP-K φ 150	式	1			第12号明細表
		φ 150 土工費		DIP-K φ 150	式	1			第13号明細表
	配水管切廻工③			DIP-GX φ 100	式	1			
		φ 100 材料費		DIP-GX φ 100	式	1			第14号明細表

岩沼市

(S07000015-0)

P. 4

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		φ 100 材料費		その他資材, DIP-GX φ 100	式	1			第15号明細表
		φ 100 労務費		DIP-GX φ 100	式	1			第16号明細表
		φ 100 土工費		DIP-GX φ 100	式	1			第17号明細表
	既設管撤去工			配水管切廻工③, VP φ 50	式	1			
		既設管撤去工 労務費		配水管切廻工③, VP φ 50	式	1			第18号明細表
		既設管撤去工 土工費		配水管切廻工③, VP φ 50	式	1			第19号明細表
	配水管切廻工④			DIP-GX φ 150	式	1			
		φ 150 材料費		DIP-GX φ 150	式	1			第20号明細表
		φ 150 材料費		その他資材, DIP-GX φ 150	式	1			第21号明細表
		φ 150 労務費		DIP-GX φ 150	式	1			第22号明細表

岩沼市

(S07000015-0)

P. 5

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		φ 150 土工費		DIP-GX φ 150	式	1			第23号明細表
	配水管切廻工④			DIP-GX φ 100	式	1			
		φ 100 材料費		DIP-GX φ 100	式	1			第24号明細表
		φ 100 材料費		その他資材, DIP-GX φ 100	式	1			第25号明細表
		φ 100 労務費		DIP-GX φ 100	式	1			第26号明細表
		φ 100 土工費		DIP-GX φ 100	式	1			第27号明細表
	既設管撤去工			配水管切廻工④, 仮設配水管の撤去	式	1			
		既設管撤去工 労務費		配水管切廻工④	式	1			第28号明細表
		既設管撤去工 土工費		配水管切廻工④	式	1			第29号明細表
	仮設工				式	1			

岩沼市

(S07000015-0)

P. 6

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		試掘工			式	1			第30号明細表 , 1.5m×1.5m×1.2m、7箇所
		安全費			式	1			第31号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		管材費			式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第32号明細表
		技術管理費			式	1			第33号明細表
		現場環境改善費			式	1			
	純工事費				式	1			

岩沼市

P. 7

本 工 事 内 訳 表									
01:開削工事及び小口径推進工事等									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
	工事価格(改め)				式	1			
		消費税等相当額			式	1			

岩沼市

P. 8

[illegible]

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 11

第2号 A00000000002 A01 ϕ 200 材料費 1式当たり明細表							その他資材 DIP-GX ϕ 200
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標示シート	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	19				
ポリエチレンスリーブ	ϕ 200*6m	枚	5				
明示テープ	年号入 巾5cm	m	16				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 12

第3号の1 A00000000003 A01 ϕ 200 労務費 1式当たり明細表							DIP-GX ϕ 200
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径200mm	m	19				第2号単価表
鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 呼び径200mm	口	6				第3号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径200mm	口	5				第4号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径200mm	口	3				第5号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm	口	9				第6号単価表
既設鋳鉄管切断工	撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル鋳鉄管(FCD) 呼び径200mm	口	3				第7号単価表
管明示シート工		m	19				第8号単価表
ポリエチレンスリーブ 被覆工	呼び径200mm 粘着テープ 使用	m	19				第9号単価表
管明示テープ 工(鋳鉄管布設工)	呼び径 ϕ 200×5000	m	19				第10号単価表
仮設排泥管 労務費	ϕ 40	式	1				第11号単価表

岩沼市

P. 13

岩沼市

P. 14

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 17

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工①
第6号の1 A00000000026 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	35				第12号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.2				第13号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 (株)水徳興業 汚泥	t	0.2				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	11				第14号単価表
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	6				第15号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホ)	タンバ 締固め 再生クラッシャー RC-40 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3				第28号単価表
下層路盤工	再生クラッシャー RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	11				第17号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	11				第18号単価表
発生土運搬費	ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	6				第19号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	6				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 18

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工①
第6号の2 A00000000026 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.4km	m3	0.5				第20号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 (株)若生技建 がれき類プラント工場 アスファルト塊	m3	0.5				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 19

給水管切替工 材料費 1式当たり明細表							配水管切廻工① PPφ20
第7号	A00000000027	A01					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ継手エント	φ20	個	7				
閉栓キャップ	φ40	個	2				
ポリ継手ソケット	φ20	個	14				
ポリエチレン管	φ20	m	7				
PE補修バンド	φ20	個	7				
ポリエチレン管	φ50	m	5				
ポリ継手オス	φ50	個	1				
ゲートバルブ	φ50	個	1				
ポリ継手メーター用	φ50	個	2				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 20

給水管切替工 労務費 1式当たり明細表							配水管切廻工① PPφ20
第8号	A00000000028	A01					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	7				第29号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径40mm	口	2				第30号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm	口	35				第31号単価表
ポリエチレン管切断工	撤去管 呼び径40mm	口	20				第32号単価表
既設ポリエチレン管吊上げ積込み	呼び径40mm	m	106				第33号単価表
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 6.3km 平均積載質量 0.5t/回	回	1				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 (株)イーストア 空港リサイクルセンター 廃プラスチック(発泡スチロールは別途)	m3	1				
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	6				第24号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

岩沼市岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 31

第15号 A00000000010 A01 ϕ 100 材料費 1式当たり明細表							その他資材 DIP-GX ϕ 100
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標示シート	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	38				
ポリエチレンスリーブ	ϕ 100*5m	枚	11				
明示テープ	年号入 巾5cm	m	17				
仕切弁篋	内ねじ式・テーパータイプ 蓋 深埋用・(樹脂塗装)	個	2				
仕切弁篋用底版	内ねじ式・テーパータイプ 蓋用 管径 ϕ 150以下用	個	2				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 32

第16号の1 A00000000011 A01 ϕ 100 労務費 1式当たり明細表							DIP-GX ϕ 100
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
铸铁管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	37.6				第49号単価表
铸铁管切断工	エンジンカッター使用 呼び径100mm	口	6				第50号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径100mm	口	9				第51号単価表
GX形継手接合(直管)	P-Linkの切管部への接合 呼び径100mm	口	1				第52号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	6				第53号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm	口	3				第54号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径100mm	口	2				第55号単価表
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦型)	呼び径100mm以下	基	1				第56号単価表
管明示シート工		m	38				第8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm 粘着テープ 使用	m	38				第57号単価表

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 33

第16号の2 A00000000011 A01							DIP-GX φ 100	
φ 100 労務費 1式当たり明細表								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
管明示テープ工(鉄管布設工)	呼び径φ100×4000	m	38				第58号単価表	
ストップバルブ設置工	VPφ50	箇所	1					
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	2				第40号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径50mm	口	3				第24号単価表	
ポリエチレン管継手工	呼び径40mm	口	3				第30号単価表	
合 計		式	1					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 34

第17号の1 A00000000012 A01							DIP-GX φ 100	
φ 100 土工費 1式当たり明細表								
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	79				第12号単価表	
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.5				第13号単価表	
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.6					
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	24				第14号単価表	
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	29				第15号単価表	
管装埋戻費(機械埋戻・バックホ)	タンバ 締固め 砂(洗い) バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	21				第16号単価表	
下層路盤工	再生クラッシャーコン RC-40 施工幅1.8m未満 t=45cm(3層)	m2	24				第59号単価表	
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	24				第18号単価表	
発生土運搬費	タンクトラック4t積,バックホ山積0.28m3 D1D区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	29				第19号単価表	
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	29					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 37

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工③ VP φ 50
第19号の1 A00000000013 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	44				第12号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.3				第13号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	仙台東 (株)水穂興業 汚泥	t	0.3				
バックホによる舗装版直接掘削・ 積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	13				第14号単価表
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	15				第15号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホ)	タンバ 締固め 再生クラッシャー RC-40 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	11				第28号単価表
下層路盤工	再生クラッシャー RC-40 施工幅1.8m未満 t=45cm(3層)	m2	13				第59号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	13				第18号単価表
発生土運搬費	ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	15				第19号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	15				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 38

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工③ VP φ 50
第19号の2 A00000000013 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.4km	m3	1.3				第20号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	仙台 (株)若生技建 がれき類プラント工場 アスファルト塊	m3	1.3				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 39

第20号 A00000000016 A01 DIP-GX φ 150							
φ 150 材料費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
DCIP直管	GX形・1種粉体塗装 φ 150×5,000L	本	1				
DCIP継ぎ輪	GX形・内面粉体塗装 φ 150	個	1				
DCIP短管1号	GX形・内面粉体塗装 7.5k・φ 150	個	1				
DCIP挿し受片落管	GX形・内面粉体塗装 φ 150×φ 100	個	2				
フラスコ 結合補強具LSP	ボルト、ナット付き 7.5K・φ 150	組	1				
DCIPワイヤ/ワイヤポート含む	GX形・内面粉体塗装 φ 150	個	1				
DCIP接合材料/異形管・ワッシャー 弁用	GX形・内面粉体塗装 φ 150	個	2				
DCIP切管エレット(G-Linkエレット)	GX形・内面粉体塗装 φ 150	個	2				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 40

第21号 A00000000017 A01 その他資材 DIP-GX φ 150							
φ 150 材料費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標示シート	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	2				
ポリエチレンスリーブ	φ 150*6m	枚	1				
明示テープ	年号入 巾5cm	m	1				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 41

第22号 A00000000018 A01 ϕ 150 労務費 1式当たり明細表 DIP-GX ϕ 150						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径150mm	m	2			第35号単価表
鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 呼び径150mm	口	1			第63号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径150mm	口	1			第64号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径150mm	口	2			第65号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm	口	2			第66号単価表
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1			第67号単価表
管明示シート工		m	2			第8号単価表
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm 粘着テープ使用	m	2			第38号単価表
管明示テープ工(鋳鉄管布設工)	呼び径 ϕ 150×5000	m	2			第39号単価表
合 計		式	1			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 42

第23号の1 A00000000019 A01 ϕ 150 土工費 1式当たり明細表 DIP-GX ϕ 150						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	4			第12号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.1			第13号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.1			
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	1			第14号単価表
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	2			第15号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホ)	タンバ 締固め 砂(洗い) バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	1			第16号単価表
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=45cm(3層)	m2	1			第59号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	1			第18号単価表
発生土運搬費	ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 D1D区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	2			第19号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	2			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 45

第24号の2 A00000000015 A01 DIP-GX φ 100							
φ 100 材料費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 46

第25号 A00000000020 A01 その他資材 DIP-GX φ 100							
φ 100 材料費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
標示シート	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	25				
ポリエチレンスリーブ°	φ 100*5m	枚	7				
明示テープ°	年号入 巾5cm	m	11				
合 計		式	1				

岩沼市

(S07000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 51

既設管撤去工 労務費 1式当たり明細表							配水管切廻工④
第28号 A00000000023 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	撤去管 呼び径75mm	口	9				第71号単価表
ポリエチレン管切断工	撤去管 呼び径50mm	口	3				第23号単価表
既設ポリエチレン管吊上げ積込み	呼び径75mm	m	20.6				第72号単価表
既設ポリエチレン管吊上げ積込み	呼び径50mm	m	7				第25号単価表
既設铸铁管継手取外し	フランジ継手 JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	1				第73号単価表
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 6.3km 平均積載質量 0.1t/回	回	1				第74号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 (株)イーストア 空港リサイクルセンター 廃プラスチック(発泡スチロールは別途)	m3	0.5				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(普通)	m3	0.1				第27号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

(S07000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 52

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工④
第29号の1 A00000000024 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	31				第12号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.2				第13号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 (株)水穂興業 汚泥	t	0.2				
バックホによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	9				第14号単価表
バックホ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	9				第15号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・バックホ)	タンバ 締固め 再生クラッシャーラン RC-40 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5				第28号単価表
下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	9				第17号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	9				第18号単価表
発生土運搬費	タンバ トラック4t積,バックホ山積0.28m3 D1D区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	9				第19号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	9				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 53

既設管撤去工 土工費 1式当たり明細表							配水管切廻工④
第29号の2 A00000000024 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積,パックホウ山積0.28m3 D1D区間有り 良好 運搬距離6.4km	m3	0.5				第20号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	仙台 (株)若生技建 がれき類プラント工場 アスファルト塊	m3	0.5				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 54

試掘工 1式当たり明細表							1.5m×1.5m×1.2m、7箇所
第30号の1 A00000000030 A01							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	42				第12号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.2				第13号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	仙台東 (株)水穂興業 汚泥	t	0.2				
パックホウによる舗装版直接掘削・ 積込	舗装厚0cm超え10cm以下 パックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	16				第14号単価表
パックホウ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	17				第15号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・パックホウ)	タンパ 締固め 砂(洗い) パックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	11				第16号単価表
下層路盤工	再生クワッシャー RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	16				第17号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	16				第18号単価表
発生土運搬費	ダンプトラック4t積,パックホウ山積0.28m3 D1D区間有り 良好 運搬距離5.3km	m3	17				第19号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間碎石 1種	m3	17				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 55

試掘工 1式当たり明細表						
第30号の2 A00000000030 A01		1.5m×1.5m×1.2m、7箇所				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
アスファルト塊運搬費	ダンプトラック4t積、バックホウ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.4km	m3	1.6			第20号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・ 再生資源化施設	仙台 (株)若生技建 がれき類プラント工場 アスファルト塊	m3	1.6			
合 計		式	1			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 56

安全費 1式当たり明細表						
第31号 A00000000031 A01						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
交通誘導警備員B		人	99			通期
合 計		式	1			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 57

運搬費 1式当たり明細表							
第32号 A03000 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=18km	式	1				第84号単価表
仮設材等の積み込み・取卸し費	鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等 基地積込-現場取卸積込-基地取卸	式	1				第85号単価表
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=18km	式	1				第84号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 58

技術管理費 1式当たり明細表							
第33号 A06000 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
通水試験工	給水車不要	日	0.1				第86号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 59

仮設排泥管 材料費 1式当たり単価表							
第1号	B00000000001 A01						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓	ボール式・DCIP用 φ200×φ40	個	1				
ゲートバルブ	φ40	個	1				
ポリ継手メーター用	φ40	個	3				
ポリエチレン管	φ40	m	3				
閉栓キャップ	φ40	個	1				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 60

鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表							
第2号	SS20310 J01						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 04 200mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 61

第3号 SS20812 A02 鋳鉄管切断工 1口当たり単価表							エンジンカッター使用 呼び径200mm P-92
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 05 200mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 62

第4号 SS20400 J01 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							呼び径200mm P-58
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 04 200mm				種別 B = 01 直管部の接合			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 63

<div> <div>第5号 SS20402 J01</div> <div>GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表</div> <div>呼び径200mm P-58</div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 04 200mm			種別 B = 01 異形管			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 64

<div> <div>第6号 SS20402 J02</div> <div>GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表</div> <div>G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径200mm P-58</div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 04 200mm			種別 B = 02 G-Linkを用いた異形管接合			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 67

第9号 SS20390 J01 ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり単価表							
呼び径200mm 粘着テープ 使用 P-62							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
ポリエチレンスリーブ	φ 200mm	m	120				
粘着テープ		m	104				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 05 200mm B = 02 粘着テープ	[α]	ポリエチレンスリーブ割増係数 C = 0				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 68

第10号 SS20394 J01 管明示テープ工(鉄管布設工) 100m当たり単価表							
呼び径 φ 200×5000 P-65							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法(mm)	A = 05 φ 200×5000						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 69

仮設排泥管 労務費 1式当たり単価表							φ 40
第11号	B00000000002 A01						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓建込み工	鋳鉄管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径200mm 給水管呼び径40mm	箇所	1				第76号単価表
コブ取付け工	呼び径40mm	箇所	1				第42号単価表
ポリエチレン管継手工	呼び径40mm	口	3				第30号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 70

舗装版切断 1m当たり単価表							アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下 IV-3-③-1
第12号	SPG4303010 J01						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカッタ損料	パキウム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 プレート 径φ56cm	供用日					
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
コンクリートカッタ(プレート)	径18インチ	枚					
ガソリン	レギュラー	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				
舗装版種別	A = 01 アスファルト舗装版			アスファルト舗装版厚 B = 01	15cm以下		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 71

第13号 S231600 J01 側溝清掃車運搬 100m3当たり単価表							運搬距離 22.0km超え31.0km以下 Ⅱ-3-(6)-2
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
側溝清掃車運転	ブロー式 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第77号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
運搬距離(km)	B = 04 22.0km超え31.0km以下						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 72

第14号 SS80030 J01 バックホフによる舗装版直接掘削・積込 100m2当たり単価表							舗装厚0cm超え10cm以下 バックホフ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) P-169
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホフ(クローラ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
規格	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚 B = 01 0cm超え10cm以下			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 73

第15号 SS80000 J01 バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表							排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) P-163
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
バックホウ規格	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 74

第16号 SS80012 J01 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 100m3当たり単価表							タンバ 締固め 砂(洗いい) バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) P-165
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
タンバ 運転(賃料)	タンバ 60~80kg	日					第79号単価表
コンクリート用骨材	砂(洗いい)	m3	126				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料規格	A = 11 砂(洗いい) 埋戻材料数量(m3/100m3) B = 126			バックホウ規格 C = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 75

第17号 SS80040 J01 下層路盤工 100m2当たり単価表							再生クラッシャーラン RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層) P-171, 172
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	44.45				
タンバ 運転(賃料)	タンバ 60～80kg	日					第80号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 06 再生クラッシャーラン RC-40			路盤材厚(cm) C = 35 路盤区分D = 02 下層			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 76

第18号の1 SS80060 J01 舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表							車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし P-181
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
アスファルト合材	再生As安定処理	t	12.573				
振動ロー運転	ハト`カ`イト`式 0.5～0.6t	日					第81号単価表
振動コンパ`ク`運転	前進型 40～60kg	日					第82号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
アスファルト合材種類	A = 15 再生As安定処理 歩車道区分B = 01 車道及び路肩			1層当り舗装厚(mm) D = 50 散布種類E = 01 瀝青材散布なし			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 77

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表							
第18号の2 SS80060 J01		車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし P-181					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t ≤ 50			砂まき F = 02 砂まき無し			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 78

発生土運搬費 10m3当たり単価表							
第19号 SS80022 J01		ダンプトラック積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.3km P-178					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第83号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間	A = 04 ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 B = 5.3 C = 02 DID区間有り			路面状態 D = 01 良好 処理区分 E = 01 発生土			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 79

第20号 SS80022 J02 アスファルト塊運搬費 10m3当たり単価表							ダンプトラック積、バックホ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離6.4km P-178
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 4t積級 良好	日					第83号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間	A = 04 ダンプトラック4t積、バックホ山積0.28m3 B = 6.4 C = 02 DID区間有り			路面状態D = 01 良好 処理区分E = 02 アスファルト塊			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 80

第21号 SS20220 J01 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表							たて込み+引抜き 掘削深 2.0m以下 P-48
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ(クロー型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
バックホ(クロー型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深 種別	A = 02 掘削深 2.0m以下 B = 03 たて込み+引抜き	たて込み機種(バックホ規格) 引抜き機種(トラックレン・バックホ)	C = 22 排対2次山積0.28m3(平積0.2m3) D = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 81

第22号 SS20250 J01 支保材設置・撤去工 100m当たり単価表							設置段数1段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート P-51
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
種別 A = 03 設置+撤去 設置段数 B = 01 1段				切梁材種別 D = 01	水圧式パイプサポート		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 82

第23号 SS21019 J01 ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表							撤去管 呼び径50mm P-106
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 06 50mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 83

ポ リエチレン管継手工 1口当たり単価表							呼び径50mm P-86
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 06 50mm				融着接合 B = 01 行わない			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 84

既設ポ リエチレン管吊上げ積込み 10m当たり単価表							呼び径50mm P-108
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 06 50mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 85

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表							片道運搬距離 6.3km 平均積載質量 0.5t/回 P-28
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベストトラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
規格 A = 11 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 6.3		[q]1回当たり平均積載質量(t) C = 0.5					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 86

コンクリート 1m3当たり単価表							小型構造物 人力打設 18-8-40(普通) II-4-①-4
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
特殊作業員		人					通期
土木一般世話役		人					通期
生コンクリート	18-8-40	m3					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				
構造物種別 A = 02 小型構造物 打設工法 B = 03 人力打設 コンクリート規格 C = 11 18-8-40(普通)		養生工の種類 E = 01 養生無し 現場内小運搬の有無 G = 02 無し					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 87

第28号 SS80012 J02 管路埋戻費(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表							バックホ 締め 再生クラッシャー RC-40 バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) P-165
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホ(クロー型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
タンバ 運転(賃料)	タンバ 60~80kg	日					第79号単価表
再生クラッシャー	RC-40	m3	126				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料規格 A = 05 再生クラッシャー RC-40 埋戻材料数量(m3/100m3) B = 126				バックホ規格C = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 88

第29号 SS20610 J01 ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							呼び径20mm P-86
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02 20mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 89

<div> <div>第30号 SS20612 J01</div> <div>ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表</div> <div>呼び径40mm P-86</div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 05 40mm				融着接合 B = 01	行わない		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 90

<div> <div>第31号 SS20612 J03</div> <div>ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表</div> <div>呼び径20mm P-86</div> </div>							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 20mm				融着接合 B = 01	行わない		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 91

第32号 SS21019 J02		ポ リエチレン管切断工 1口当たり単価表					撤去管 呼び径40mm P-106	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					通期	
普通作業員		人					通期	
諸雑費		式	1					
合 計		口	1					
呼び径 A = 05 40mm								

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 92

第33号 SS21049 J03		既設ポ リエチレン管吊上げ積込み 10m当たり単価表					呼び径40mm P-108	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					通期	
普通作業員		人					通期	
合 計		m	10					
単位当り		m	1					
呼び径 A = 05 40mm								

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 93

仮設排泥管 材料費 1式当たり単価表							
第34号	B00000000001 A02						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サトル分水栓	ボール式・DCIP用 φ150×φ40	個	1				
閉栓キャップ	φ40	個	1				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 94

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表							
第35号	SS20310 J02						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 03 150mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 95

第36号 SS20812 A03 鋳鉄管切断工 1口当たり単価表							エンジンカッター使用 呼び径150mm P-92
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 04 150mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 96

第37号 SS20330 J01 マニカ継手工 1口当たり単価表							割増率30% 呼び径150mm P-54
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 割増率(%)	A = 03 150mm B = 30			モルタル充填工有無 C = 01 無し			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 97

第38号 SS20390 J02 ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
配管工				人			
普通作業員				人			
ポリエチレンスリーブ		φ 150mm		m	120		
粘着テープ				m	83.6		
合 計				m	100		
単位当り				m	1		
呼び径 固定具種別		A = 04 150mm B = 02 粘着テープ		[α] ポリエチレンスリーブ割増係数 C = 0			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 98

第39号 SS20394 J02 管明示テープ工(鉄管布設工) 100m当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
普通作業員				人			
合 計				m	100		
単位当り				m	1		
呼び径・寸法(mm)		A = 04 φ 150×5000					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 99

仕切弁・空気弁ボック設置工 1箇所当たり単価表							ねじ式弁筐 A・B形 1号 底板有り P-105
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
合 計		箇所	1				
種類 底板使用有無	A = 01 A・B形 1号 B = 01 底板有り			作業区分C = 01 設置			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 100

サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表							铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径150mm 給水管呼び径40mm P-192
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径 給水管呼び径	A = 04 150mm B = 05 40mm			電動式穿孔機使用有無C = 01 使用する			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 101

第42号 SS53220 J01 コア取付け工 1箇所当たり単価表							呼び径40mm P-192
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
	呼び径 A = 05 40mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 102

第43号 SS21021 A05 既設铸铁管切断工 1口当たり単価表							撤去管 (エンジンカッター使用) ダクタイル铸铁管(FCD) 呼び径150mm P-106
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター	(撤去)	日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 04 150mm			材質 B = 02 ダクタイル铸铁管(FCD)			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 103

第44号 SS21040 J01		既設鉄管吊上げ積み(機械力) 10m当たり単価表					撤去管 呼び径150mm P-108
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 03 150mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 104

第45号 SS10710 J04		現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表					片道運搬距離 10km 平均積載質量 0.25t/回 P-28
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
	規格 A = 11 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 10	[q]	1回当り平均積載質量(t) C = 0.25				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 105

第46号 SS20220 J02 軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表							たて込み+引抜き 掘削深 3.0m以下 P-48
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
バックホウ(クローラ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
バックホウ(クローラ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第78号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深 A = 04 掘削深 3.0m以下 種別 B = 03 たて込み+引抜き		たて込み機種(バックホウ規格) C = 22 排対2次山積0.28m3(平積0.2m3) 引抜き機種(トラックレン・バックホウ) D = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 106

第47号 SS20250 J02 支保材設置・撤去工 100m当たり単価表							設置段数2段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート P-51
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					通期
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
種別 A = 03 設置+撤去 設置段数 B = 02 2段		切梁材種別 D = 01 水圧式パイプサポート					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 107

仮設排泥管 材料費 1式当たり単価表							
第48号	B00000000001 A03						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリ継手ホス	φ50	個	1				
ポリ継手ソケット	φ50×φ40	個	1				
ポリエチレン管	φ50	m	1				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 108

鑄鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表							
第49号	SS20310 J03						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベ-ストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02 100mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 109

第50号 SS20812 A04 鋳鉄管切断工 1口当たり単価表							エンジンカッター使用 呼び径100mm P-92
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 03 100mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 110

第51号 SS20400 J02 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							呼び径100mm P-58
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 100mm				種別 B = 01 直管部の接合			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 111

第52号 SS20400 J03 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							P-Linkの切管部への接合 呼び径100mm P-58
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 100mm				種別 B = 02	P-Linkの切管部への接合		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 112

第53号 SS20402 J03 GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表							呼び径100mm P-58
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 100mm				種別 B = 01	異形管		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 113

第54号 SS20402 J04 GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表							G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm P-58
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 02 100mm				種別 B = 02 G-Linkを用いた異形管接合			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 114

第55号 SS20340 J01 フラジ継手工 1口当たり単価表							JWWA 7.5K 呼び径100mm P-56
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 03 100mm 規格 B = 01 JWWA 7.5K				接手種別 C = 01 フラジ接手のみ			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 115

第56号 SS20910 J01 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 1基当たり単価表							呼び径100mm以下 P-98
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベ-スト744〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
合 計		基	1				
	呼び径 A = 01 100mm以下 クレン能力 B = 01 縦型			作業区分 C = 01 設置			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 116

第57号 SS20390 J03 ポリエチレンスリーブ被覆工 100m当たり単価表							呼び径100mm 粘着テープ 使用 P-62
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
ポリエチレンスリーブ	φ 100mm	m	125				
粘着テープ		m	61.2				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 03 100mm 固定具種別 B = 02 粘着テープ	[α]	ポリエチレンスリーブ割増係数 C = 0				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 117

管明示テ工(鉄管布設工) 100m当たり単価表							呼び径 φ 100×4000 P-65
第58号 SS20394 J03	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員			人				通期
合 計			m	100			
単位当り			m	1			
	呼び径・寸法(mm)	A = 03 φ 100×4000					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 118

下層路盤工 100m2当たり単価表							再生クラッシャー RC-40 施工幅1.8m未満 t=45cm(3層) P-171, 172
第59号 SS80040 J02	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
普通作業員			人				通期
再生クラッシャー		RC-40	m3	57.15			
クバ 運転(賃料)		クバ 60~80kg	日				第80号単価表
諸雑費			式	1			
合 計			m2	100			
単位当り			m2	1			
	施工幅 路盤材種別	A = 01 1.8m未満 B = 06 再生クラッシャー RC-40			路盤材厚(cm) C = 45 路盤区分D = 02 下層		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 119

第60号 SS21018 J01 硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
配管工				人			
普通作業員				人			
諸雑費				式	1		
合 計				口	1		
呼び径 A = 09 100mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 120

第61号 SS21018 J02 硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
配管工				人			
普通作業員				人			
諸雑費				式	1		
合 計				口	1		
呼び径 A = 07 50mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 121

第62号 SS21048 J01 既設硬質塩化ビニル管吊上げ積込み 10m当たり単価表							呼び径50mm P-108
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 07 50mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 122

第63号 SS20812 A05 鋳鉄管切断工 1口当たり単価表							エンジンカッター使用 呼び径150mm P-92
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 A = 04 150mm							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 123

第64号 SS20400 J04 GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
配管工				人			
普通作業員				人			
諸雑費				式	1		
合 計				口	1		
呼び径 A = 03 150mm						種別 B = 01 直管部の接合	

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 124

第65号 SS20402 J05 GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
配管工				人			
普通作業員				人			
諸雑費				式	1		
合 計				口	1		
呼び径 A = 03 150mm						種別 B = 01 異形管	

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 125

第66号 SS20402 J06 GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表							G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径150mm P-58
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 03 150mm			種別 B = 02 G-Linkを用いた異形管接合			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 126

第67号 SS20340 J02 フラソ継手工 1口当たり単価表							JWWA 7.5K 呼び径150mm P-56
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 05 150mm 規格 B = 01 JWWA 7.5K			接手種別 C = 01 フラソ接手のみ			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 127

仮設排泥管 材料費 1式当たり単価表							
第68号	B000000000001 A04						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
サドル分水栓	ボール式・DCIP用 φ100×φ40	個	1				
閉栓キャップ	φ40	個	1				
合 計		式	1				

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 128

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表							
第69号	SS20812 A06						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					通期
普通作業員		人					通期
機械損料 エンジンカッター		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 03 100mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 131

第72号 SS21049 J02 既設ホリパイプ吊上げ積込み 10m当たり単価表							呼び径75mm P-108
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
	呼び径 A = 07 75mm						

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 132

第73号 SS21024 J01 既設鋳鉄管継手取外し 1口当たり単価表							フランジ継手 JWWA 7.5K 呼び径150mm P-107
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
	呼び径 A = 05 150mm			規格 B = 01	JWWA 7.5K		

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 133

現場発生品及び支給品運搬 1回当たり単価表							片道運搬距離 6.3km 平均積載質量 0.1t/回 P-28
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					通期
トラック運転	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第75号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		回	1				
規格 A = 11 クレーン装置付 4t積 2.9t吊 [L]片道運搬距離(km) B = 6.3		[q]1回当たり平均積載質量(t) C = 0.1					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 134

トラック運転 1時間当たり単価表							ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(特殊)		人					通期
軽油	バートル給油 1.2号	L	5.3				
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
規格 A = 11 ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t吊							

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 135

第76号 SS53200 J01 井ノ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表							铸铁管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径200mm 給水管呼び径40mm P-192
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径 A = 05 200mm 給水管呼び径 B = 05 40mm		電動式穿孔機使用有無 C = 01 使用する					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 136

第77号 S019140 J01 側溝清掃車運転 1日当たり単価表							プロー式 容量9.0m3 風量40m3/min
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手(一般)		人					通期
軽油	バトロ-ル給油 1.2号	L	84				
側溝清掃車損料	プロ式 ホッパ 容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格 A = 02 プロー式 容量9.0m3 風量40m3/min 運転労務数量 B = 1		燃料消費量 C = 84 機械損料数量 D = 1					

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 137

第78号 SS80003 J01 バックホウ(クローラ型)運転 1時間当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
運転手(特殊)				人			
軽油		バックホウ給油 1.2号		L	5.9		
バックホウ(クローラ型)損料		標準型・排出ガス対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
諸雑費				式	1		
合 計				時間	1		
バックホウ規格 損料割増		A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01 割増なし				運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9	

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 138

第79号 SS80014 J01 タンク運転(賃料) 1日当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
特殊作業員				人			
ガソリン		レギュラー		L	5		
タンク		60～80kg		供用日			
諸雑費				式	1		
合 計				日	1		
タンク規格 運転労務数量		A = 01 タンク 60～80kg B = 1				燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38	

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 139

第80号 SS80014 J02 タンパ 運転(賃料) 1日当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
特殊作業員				人			
ガソリン		レギュラー		L	4		
タンパ		60～80kg		供用日			
諸雑費				式	1		
合 計				日	1		
タンパ 規格 運転労務数量		A = 01 タンパ 60～80kg B = 1		燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 140

第81号 S023060 J01 振動ロー運転 1日当たり単価表							
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額
特殊作業員				人			
軽油		バトロール給油 1.2号		L	3		
振動ロー(舗装用)損料		ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費				式	1		
合 計				日	1		
規格 燃料消費量		A = 01 0.5～0.6t B = 3		機械損料数量C = 1.23			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 141

振動コンパクタ運転 1日当たり単価表						
第82号	S023050 J01					前進型 40～60kg
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
特殊作業員		人				通期
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
合 計		日	1			
規格 A = 01 前進型 40～60kg 燃料消費量 B = 5			機械損料数量 C = 1.4			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 142

ダンプトラック運転 1日当たり単価表						
第83号	SS80024 J01					割増なし 4t積級 良好 P-178
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑 摘 要
運転手(一般)		人				通期
軽油	バートル給油 1.2号	L	32			
ダンプトラック損料	オンロード・デイスール 4t積級	供用日				
ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
合 計		日	1			
規格 A = 02 4t積級 損料割増 B = 01 割増なし 路面状態 C = 01 良好 運転労務数量 D = 1			燃料消費量 E = 32 機械損料数量(ダンプトラック) F = 1.29 機械損料数量(タイヤ損耗費) G = 1.29			

岩沼市

(S070000015-0) 1 地区 仙台・閉上

P. 145

通水試験工 1日当たり単価表							
第86号	SS51000 J01						
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					通期
普通作業員		人					通期
器具損料及び諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
給水車 A = 02 不要							

岩沼市

(S070000015-0)

P. 146

省 略 単 価 一 覧 表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鋼矢板・支保材 賃料		式					
鋼矢板・支保材 賃料		式					

岩沼市

