参考

(S070000032-0)

工　種	開削工事及び小口径推進工事等	工事番号		設計年月日	令和 7 年 11 月 17 日
工事箇所	岩沼市 桜二丁目 地内				
路線・河川名					

令和　7　年度

工請第７号

二木大通線配水管布設工事

岩沼市

工　期	令和　年　月　日 令和 8 年 3 月 31 日	着工期日	令和　年　月　日
		竣工期限	令和 8 年 3 月 31 日
設計金額	円	請負人	

(S070000032-0)

本工事内訳表

01:開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
二木大通線配水管布設工事					式	1			
	配水管布設工			DIP-GXφ100	式	1			
		φ100 材料費		DIP-GXφ100	式	1			第1号明細表
		φ100 材料費		その他資材,DIP-GXφ100	式	1			第2号明細表
		φ100 労務費		DIP-GXφ100	式	1			第3号明細表
		φ100 土工費		DIP-GXφ100	式	1			第4号明細表
	配水管布設工			DIP-GXφ75	式	1			
		φ75 材料費		DIP-GXφ75	式	1			第5号明細表
		φ75 材料費		その他資材,DIP-GXφ75	式	1			第6号明細表
		φ75 労務費		DIP-GXφ75	式	1			第7号明細表

参考

本 工 事 内 訳 表

01:開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		φ75 土工費		DIP-GXφ75	式	1			第8号明細表
	給水管切替工			PPφ25～40	式	1			既設×1、新設×2
		給水管材料費		PPφ25～40	式	1			第9号明細表
		給水管労務費		PPφ25～40	式	1			第10号明細表
		給水管土工費		PPφ25～40	式	1			第11号明細表
	既設管撤去工				式	1			
		既設管撤去工材料費			式	1			第12号明細表
		既設管撤去工労務費			式	1			第13号明細表
		既設管撤去工土工費			式	1			第14号明細表 ,1.5m×1.5m×1.2m、2箇所
	仮設工				式	1			

本 工 事 内 訳 表

01:開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		試掘工		1.5m×1.5m×1.2m、5箇所	式	1			第15号明細表
		街路樹伐根工			式	1			第16号明細表 ,N=9箇所
		点字ブロック撤去仮置工			式	1			第17号明細表
		安全費			式	1			第18号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第19号明細表
		技術管理費			式	1			第20号明細表

参考

本 工 事 内 訳 表

01:開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		現場環境改善費			式	1			※宮城県が発行する「工事における現場環境改善費の積算要領」による
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表

01:開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事価格(改め)				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

岩沼市

参考

第1号の1 A00000000001 A01

φ100 材料費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
DCIP直管	GX形・1種粉体塗装 φ100×4,000L	本	66				
DCIP曲管	GX形・内面粉体塗装 φ100×45°	個	16				
DCIP二受T字管	GX形・内面粉体塗装 φ100×φ75	個	1				
DCIP乙字管	GX形・内面粉体塗装 φ100×450H	個	1				
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	内面粉体塗装GX形受口・挿し口ﾀｲﾌﾟ φ100	基	2				
DCIPﾗｲﾅ/ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄ含む	GX形・内面粉体塗装 φ100	個	25				
DCIP接合材料/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用	GX形・内面粉体塗装 φ100	個	3				
DCIP切管ﾕﾆｯﾄ(G-Linkｾｯﾄ)	GX形・内面粉体塗装 φ100	個	17				
DCIPﾒｶﾆｶﾙ栓帽	K形・内面粉体塗装 φ100特殊押輪付	組	1				
VCｼﾞｮｲﾝﾄ	内面粉体塗装 φ100	個	1				

岩沼市

第1号の2 A00000000001 A01

φ100 材料費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設排泥管 材料費	PPφ40	式	1				第1号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第2号 A00000000002 A01

φ100 材料費 1式当たり明細表

その他資材
DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100*5m	枚	63				
明示ﾃｰﾌﾟ	年号入 巾5cm	m	101				
標示ｼｰﾄ	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	226				
仕切弁筐	内ねじ式・ﾃｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ蓋 深埋用・(樹脂塗装)	個	2				
仕切弁筐用底版	内ねじ式・ﾃｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ蓋用 管径φ150以下用	個	2				
コンクリート版	550×550×50 35ｋｇ	個	2				
耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	1				
合 計		式	1				

岩沼市

第3号の1 A00000000003 A01

φ100 労務費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径100mm	m	226.4				第2号単価表
鋳鉄管切断工	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径100mm	口	18				第3号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径100mm	口	66				第4号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径100mm	口	3				第5号単価表
GX形継手接合(異形管)	G-Linkを用いた異形管の接合 呼び径100mm	口	17				第6号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	割増率30% 呼び径100mm	口	3				第7号単価表
鋼管布設工(機械力)	溶接管 吊込み据付 呼び径250mm ｸﾚｰﾝ能力A種	m	1				第8号単価表
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦・横型)	呼び径100mm	基	2				第9号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ使用	m	227				第10号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	呼び径φ100×4000	m	227				第11号単価表

岩沼市

参考

第3号の2 A00000000003 A01

φ100 労務費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
管明示ｼｰﾄ工		m	226				第12号単価表
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	2				第13号単価表
仮設排泥管 労務費	PPφ40	式	1				第14号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

第4号の1 A00000000004 A01

φ100 土工費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	452				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	2.9				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	3.2				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	136				第17号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	164				第18号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 砂(洗い) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	142				第19号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=40cm(2層)	m2	13				第20号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	5				第21号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=10cm(1層)	m2	119				第22号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	18				第23号単価表

岩沼市

参考

第4号の2 A00000000004 A01

φ100 土工費 1式当たり明細表

DIP-GXφ100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装工(人力施工)	歩道 再生As安定処理 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m2	119				第24号単価表
発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.5km	m3	164				第25号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	164				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離7.3km	m3	4.5				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 ㈱若生技建 がれき類ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	4.5				
軽量鋼矢板たて込み(機械施工)	たて込み+引抜き 掘削深 2.0m以下	m	3.3				第27号単価表
支保材設置・撤去工	設置段数1段 設置+撤去 軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	3.3				第28号単価表
鋼矢板・支保材 賃料		式	1				
合 計		式	1				

岩沼市

第5号の1 A00000000005 A01

φ75 材料費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
DCIP直管	GX形・1種粉体塗装 φ75×4,000L	本	12				
DCIPﾗｲﾅ/ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄ含む	GX形・内面粉体塗装 φ75	個	2				
DCIP接合材料/異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用	GX形・内面粉体塗装 φ75	個	1				
DCIPﾒｶﾆｶﾙ栓帽	K形・内面粉体塗装 φ75特殊押輪付	組	1				
ﾎﾟﾘ継手ｵｽ	φ50	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ50	m	1				
ﾎﾟﾘ継手ｿｹｯﾄ	φ50×φ30	個	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ30	m	5				
青銅弁	ｷｰﾎﾞｯｸｽ・上水ﾈｼﾞ φ30	個	1				
ﾎﾟﾘ継手ﾒｰﾀｰ用	φ30	個	2				

岩沼市

参考

第5号の2 A00000000005 A01

φ75 材料費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
合 計		式	1				

岩沼市

第6号 A00000000006 A01

φ75 材料費 1式当たり明細表

その他資材
DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75*5m	枚	13				
明示ﾃｰﾌﾟ	年号入 巾5cm	m	20				
標示ｼｰﾄ	名称入・折込率2倍 巾15cm	m	45				
仕切弁筺	内ねじ式・ﾃｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ蓋 深埋用・(樹脂塗装)	個	1				
仕切弁筺用底版	内ねじ式・ﾃｰﾊﾟｰﾀｲﾌﾟ蓋用 管径φ150以下用	個	1				
コンクリート版	550×550×50 35ｋｇ	個	1				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第7号の1 A00000000007 A01

φ75 労務費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
鋳鉄管布設工(機械力)	吊込み据付 呼び径75mm以下	m	45				第29号単価表
鋳鉄管切断工	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用 呼び径75mm	口	1				第30号単価表
GX形継手接合(直管)	呼び径75mm	口	11				第31号単価表
GX形継手接合(異形管)	呼び径75mm	口	1				第32号単価表
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	割増率30% 呼び径75mm以下	口	1				第33号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	呼び径75mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ使用	m	45				第34号単価表
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工)	呼び径φ75×4000	m	45				第35号単価表
管明示ｼｰﾄ工		m	45				第12号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径50mm	口	3				第36号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径30mm	口	3				第37号単価表

岩沼市

第7号の2 A00000000007 A01

φ75 労務費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐 呼び径30mm	箇所	1				第38号単価表
仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	1				第13号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第8号の1 A00000000008 A01

φ75 土工費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	90				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.6				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.6				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	27				第17号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	32				第18号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 砂(洗い) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	22				第19号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	27				第21号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	27				第23号単価表
発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.5km	m3	32				第25号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	32				

岩沼市

第8号の2 A00000000008 A01

φ75 土工費 1式当たり明細表

DIP-GXφ75

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離7.3km	m3	1.4				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 ㈱若生技建 がれき類ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.4				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第9号の1 A00000000009 A01

給水管材料費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ40	m	4				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ25	m	8				
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式・DCIP用 φ100×φ25	個	1				
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式・DCIP用 φ75×φ40	個	1				
密着コア	φ40	個	1				
ｻﾄﾞﾙ分水栓	ﾎﾞｰﾙ式・DCIP用 φ75×φ25	個	1				
密着コア	φ25	個	2				
ﾎﾟﾘ継手ﾒｰﾀｰ用	φ40	個	2				
ﾎﾟﾘ継手ﾒｰﾀｰ用	φ25	個	4				
青銅弁	ｷｰﾎﾞｯｸｽ・上水ﾈｼﾞ φ40	個	1				

岩沼市

第9号の2 A00000000009 A01

給水管材料費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
止水栓	ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ入 φ25	個	2				
止水栓筐	蓋、受枠FCD φ100×800L	個	3				
ﾎﾟﾘ継手ｴﾝﾄﾞ	φ25	個	1				
ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	4.5				
標示ｼｰﾄ	名称入・折込率2倍 巾15cm・ｱﾙﾀﾝ	m	5				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第10号の1 A00000000010 A01

給水管労務費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径40mm	m	4				第39号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	呼び径25mm	m	8				第40号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径40mm	口	2				第41号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径25mm	口	4				第42号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径40mm	口	1				第43号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	呼び径25mm	口	2				第44号単価表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	鋳鉄管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第45号単価表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	鋳鉄管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径75mm 給水管呼び径40mm	箇所	1				第46号単価表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	鋳鉄管 電動式穿孔機使用 配水管呼び径75mm 給水管呼び径25mm	箇所	1				第47号単価表
ｺｱ取付け工	呼び径40mm	箇所	1				第48号単価表

第10号の2 A00000000010 A01

給水管労務費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｺｱ取付け工	呼び径25mm	箇所	2				第49号単価表
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐 呼び径40mm	箇所	1				第50号単価表
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐 呼び径25mm	箇所	2				第51号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	撤去管 呼び径25mm	口	2				第52号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径25mm	口	1				第42号単価表
管明示ｼｰﾄ工		m	5				第12号単価表
合 計		式	1				

参考

第11号の1 A00000000011 A01

給水管土工費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	24				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.1				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	7				第17号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	8				第18号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 砂(洗い) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5				第19号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	7				第21号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生密粒度ｱｽｺﾝ 13F 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	5				第53号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	2				第23号単価表
発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.5km	m3	8				第25号単価表

岩沼市

第11号の2 A00000000011 A01

給水管土工費 1式当たり明細表

PPφ25～40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	8				
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離7.3km	m3	0.3				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 ㈱若生技建 がれき類ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.3				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第12号 A00000000016 A01

既設管撤去工材料費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘ継手ｴﾝﾄﾞ	φ50	個	1				
閉栓ｷｬｯﾌﾟ	φ25	個	1				
合　計		式	1				

岩沼市

第13号 A00000000017 A01

既設管撤去工労務費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径50mm	口	1				第36号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径25mm	口	1				第42号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	撤去管 呼び径50mm	口	4				第54号単価表
既設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管吊上げ積込み	呼び径50mm	m	1.5				第55号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	撤去管 呼び径25mm	口	4				第52号単価表
既設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管吊上げ積込み	呼び径25mm	m	1.5				第56号単価表
合　計		式	1				

岩沼市

参考

第14号の1 A00000000018 A01

既設管撤去工土工費 1式当たり明細表

1.5m×1.5m×1.2m、2箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	12				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.1				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	5				第17号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	5				第18号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 砂(洗い) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	3				第19号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)	m2	5				第21号単価表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	5				第23号単価表
発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.5km	m3	5				第25号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	5				

岩沼市

第14号の2 A00000000018 A01

既設管撤去工土工費 1式当たり明細表

1.5m×1.5m×1.2m、2箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離7.3km	m3	0.2				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 ㈱若生技建 がれき類ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.2				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第15号の1 A00000000019 A01

試掘工 1式当たり明細表

1.5m×1.5m×1.2m、5箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	30				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.1				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.1				
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	舗装厚0cm超え10cm以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m2	11				第17号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	13				第18号単価表
管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾀﾝﾊﾟ締固め 砂(洗い) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	8				第19号単価表
下層路盤工	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 施工幅1.8m未満 t=40cm(2層)	m2	11				第20号単価表
舗装工(人力施工)	歩道 再生As安定処理 舗装厚50mm 瀝青材散布なし	m2	11				第57号単価表
発生土運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離5.5km	m3	13				第25号単価表
建設発生土	仙台 有限会社平間砕石 1種	m3	13				

岩沼市

第15号の2 A00000000019 A01

試掘工 1式当たり明細表

1.5m×1.5m×1.2m、5箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 DID区間有り 良好 運搬距離7.3km	m3	1				第26号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台 ㈱若生技建 がれき類ﾌﾟﾗﾝﾄ工場 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第16号 A00000000015 A01

街路樹伐根工 1式当たり明細表

N=9箇所

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
掘取	中低木 樹高200cm以上300cm未満 根巻き有り 幹巻き有り	本	9				第58号単価表
ﾄﾗｯｸ運搬	DID区間有り 運搬距離18km	台	9				第59号単価表
バックホウ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	9				第60号単価表,伐根
合 計		式	1				

岩沼市

第17号 A00000000012 A01

点字ブロック撤去仮置工 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	20				第15号単価表
側溝清掃車運搬	運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.1				第16号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設	仙台東 ㈱水穂興業 汚泥	t	0.1				
特殊ブロック舗装	撤去	m2	3				第61号単価表
人力運搬（運搬～取卸し）	200m以下	m3	0.2				第62号単価表
不陸整正工	施工幅1.8m未満 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=2cm	m2	3				第63号単価表
舗装工(人力施工)	歩道 再生As安定処理 舗装厚30mm 瀝青材散布なし	m2	3				第24号単価表
仮設点字マット工	材工共 300×300合成ゴム製	枚	34				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第18号 A00000000020 A01

安全費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
交通誘導警備員B		人	80				
合 計		式	1				

岩沼市

第19号 A03000 A01

運搬費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=18km	式	1				第74号単価表
仮設材等の積込み・取卸し費	鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等 基地積込-現場取卸積込-基地取卸	式	1				第75号単価表
仮設材等の運搬	製品長:12m以内 L=18km	式	1				第74号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第20号 A06000 A01

技術管理費 1式当たり明細表

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
通水試験工	給水車不要	日	0.2				第76号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

第1号 B00000000002 A01

仮設排泥管 材料費 1式当たり単価表

PPφ40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘ継手ｵｽ	φ50	個	1				
ﾎﾟﾘ継手ｿｹｯﾄ	φ50×φ40	個	1				
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	φ40	個	1				
ﾎﾟﾘ継手ﾒｰﾀｰ用	φ40	個	2				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ50	m	1				
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ40	m	3				
合 計		式	1				

岩沼市

参考

第2号 SS20310 J01

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
呼び径100mm
P-51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第64号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 02 100mm						

岩沼市

第3号 SS20812 A02

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
呼び径100mm
P-90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 03 100mm						

岩沼市

参考

第4号 SS20400 J01

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径100mm
P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 02 100mm			種別B = 01	直管部の接合		

岩沼市

第5号 SS20402 J01

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径100mm
P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 02 100mm			種別B = 01	異形管		

岩沼市

参考

第6号 SS20402 J02

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

G-Linkを用いた異形管の接合
呼び径100mm
P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 02 100mm			種別B = 02	G-Linkを用いた異形管接合		

岩沼市

第7号 SS20330 J01

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

割増率30%
呼び径100mm
P-52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 割増率(%)	A = 02 100mm B = 30		ﾓﾙﾀﾙ充填工有無C = 01		無し		

岩沼市

参考

第8号 SS20420 J01

鋼管布設工(機械力) 10m当たり単価表

溶接管 吊込み据付
呼び径250mm ｸﾚｰﾝ能力A種
P-67

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第64号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 06 250mm			種別B = 01	A種		

岩沼市

第9号 SS20914 J01

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦・横型) 1基当たり単価表

呼び径100mm
P-97

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		基	1				
呼び径	A = 03 100mm			作業区分B = 01	設置		

岩沼市

参考

第10号 SS20390 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 100m当たり単価表

呼び径100mm 粘着ﾃｰﾌﾟ使用
P-60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100mm	m	125				
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	61.2				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 03 100mm B = 02 粘着ﾃｰﾌﾟ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0					

岩沼市

第11号 SS20394 J01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

呼び径φ100×4000
P-63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法(mm)	A = 03 φ100×4000						

岩沼市

参考

第12号 SS20396 J01

管明示ｼｰﾄ工 100m当たり単価表

P-64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

岩沼市

第13号 SS20956 J01

仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 1箇所当たり単価表

ねじ式弁筐
A・B形 1号 底版有り
P-103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
合 計		箇所	1				
種類 底版使用有無	A = 01 A・B形 1号 B = 01 底版有り		作業区分C = 01 設置				

岩沼市

参考

第14号 B00000000003 A01

仮設排泥管 労務費 1式当たり単価表

PPφ40

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径50mm	口	3				第36号単価表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	呼び径40mm	口	3				第41号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

第15号 SPG4303010 J01

舗装版切断 1m当たり単価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下
Ⅳ-3-③-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料	ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日					
特殊作業員		人					
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L					
施工パッケージ単価		m	1				
合 計		m	1				
舗装版種別	A = 01 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚B = 01 15cm以下				

岩沼市

参考

第16号 S231600 J01

側溝清掃車運搬 100m3当たり単価表

運搬距離 22.0km超え31.0km以下
Ⅱ-3-⑥-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
側溝清掃車運転	ﾌﾞﾛﾜ式 容量9.0m3 風量40m3/min	日					第65号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
運搬距離(km)	B = 04 22.0km超え31.0km以下						

岩沼市

第17号 SS80030 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 100m2当たり単価表

舗装厚0cm超え10cm以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第66号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
規格	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			舗装厚B = 01 0cm超え10cm以下			

岩沼市

参考

第18号 SS80000 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 100m3当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-161

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第66号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)						

岩沼市

第19号 SS80012 J01

管路埋戻費(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ) 100m3当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 締固め 砂(洗い)
ﾊﾞｯｸﾎｳ 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-163

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第66号単価表
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第67号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砂(洗い)	m3	126				
諸雑費		式	1				
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				
埋戻材料規格 埋戻材料数量(m3/100m3)	A = 11 砂(洗い) B = 126		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格C = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)				

岩沼市

参考

第20号 SS80040 J01

下層路盤工 100m2当たり単価表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=40cm(2層)
P-169,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	50.8				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第68号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 06 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			路盤材厚(cm) C = 40 路盤区分 D = 02 下層				

岩沼市

第21号 SS80040 J02

下層路盤工 100m2当たり単価表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=35cm(2層)
P-169,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	44.45				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第68号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 06 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			路盤材厚(cm) C = 35 路盤区分 D = 02 下層				

岩沼市

参考

第22号 SS80040 J03

下層路盤工 100m2当たり単価表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
施工幅1.8m未満 t=10cm(1層)
P-169,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	12.7				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第68号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 A = 01 1.8m未満 路盤材種別 B = 06 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			路盤材厚(cm) C = 10 路盤区分 D = 02 下層				

岩沼市

第23号の1 SS80060 J02

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

車道及び路肩 再生As安定処理
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生AS安定処理	t	12.573				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第69号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日					第70号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材種類 A = 15 再生As安定処理 歩車道区分 B = 01 車道及び路肩			1層当り舗装厚(mm) D = 50 散布種類 E = 01 瀝青材散布なし				

岩沼市

参考

第23号の2 SS80060 J02

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

車道及び路肩 再生As安定処理
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t≦50			砂まきF = 02	砂まき無し		

岩沼市

第24号の1 SS80060 J01

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

歩道 再生As安定処理
舗装厚30mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生AS安定処理	t	0				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第69号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日					第70号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材種類 歩車道区分	A = 15 再生As安定処理 B = 02 歩道		1層当り舗装厚(mm) D = 30 散布種類E = 01		瀝青材散布なし		

岩沼市

参考

第24号の2 SS80060 J01

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

歩道 再生As安定処理
舗装厚30mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t≦50			砂まきF = 02	砂まき無し		

岩沼市

第25号 SS80022 J01

発生土運搬費 10m3当たり単価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離5.5km
P-176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし 4t積級 良好	日					第71号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格	A = 04 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3			路面状態D = 01	良好		
運搬距離(km)	B = 5.5			処理区分E = 01	発生土		
DID区間	C = 02 DID区間有り						

岩沼市

参考

第26号 SS80022 J02

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬費 10m3当たり単価表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3
DID区間有り 良好 運搬距離7.3km
P-176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	割増なし 4t積級 良好	日					第71号単価表
合 計		m3	10				
単位当り		m3	1				
規格 運搬距離(km) DID区間	A = 04 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 B = 7.3 C = 02 DID区間有り		路面状態D = 01 良好 処理区分E = 02 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊				

岩沼市

第27号 SS20220 J01

軽量鋼矢板たて込み(機械施工) 100m当たり単価表

たて込み+引抜き
掘削深 2.0m以下
P-46

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第66号単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第66号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
掘削深 種別	A = 02 掘削深 2.0m以下 B = 03 たて込み+引抜き	たて込み機種(ﾊﾞｯｸﾎｳ規格) C = 22 排対2次山積0.28m3(平積0.2m3) 引抜き機種(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・ﾊﾞｯｸﾎｳ) D = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)					

岩沼市

参考

第28号 SS20250 J01

支保材設置・撤去工 100m当たり単価表

設置段数1段 設置+撤去
軽量金属腹起し材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
P-49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
種別	A = 03 設置+撤去		切梁材種別D = 01	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ			
設置段数	B = 01 1段						

岩沼市

第29号 SS20310 J02

鋳鉄管布設工(機械力) 10m当たり単価表

吊込み据付
呼び径75mm以下
P-51

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾄﾗｯｸ運転	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊	時間					第64号単価表
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 01 75mm以下						

岩沼市

参考

第30号 SS20812 A04

鋳鉄管切断工 1口当たり単価表

ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用
呼び径75mm
P-90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
機械損料 ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ		日					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 02 75mm						

岩沼市

第31号 SS20400 J02

GX形継手接合(直管) 1口当たり単価表

呼び径75mm
P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 01 75mm			種別B = 01	直管部の接合		

岩沼市

参考

第32号 SS20402 J04

GX形継手接合(異形管) 1口当たり単価表

呼び径75mm
P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 01 75mm			種別B = 01	異形管		

岩沼市

第33号 SS20330 J02

ﾒｶﾆｶﾙ継手工 1口当たり単価表

割増率30%
呼び径75mm以下
P-52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径 割増率(%)	A = 01 75mm以下 B = 30		ﾓﾙﾀﾙ充填工有無C = 01		無し		

岩沼市

参考

第34号 SS20390 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 100m当たり単価表

呼び径75mm以下 粘着ﾃｰﾌﾟ使用
P-60

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ75mm	m	125				
粘着ﾃｰﾌﾟ		m	51				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径 固定具種別	A = 02 75mm以下 B = 02 粘着ﾃｰﾌﾟ	[α]ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ割増係数 C = 0					

岩沼市

第35号 SS20394 J02

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管布設工) 100m当たり単価表

呼び径φ75×4000
P-63

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
合 計		m	100				
単位当り		m	1				
呼び径・寸法(mm)	A = 02 φ75×4000						

岩沼市

参考

第36号 SS20612 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径50mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 06 50mm		融着接合B = 01	行わない			

岩沼市

第37号 SS20612 J03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径30mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 04 30mm		融着接合B = 01	行わない			

岩沼市

参考

第38号 SS53300 J01

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筐
呼び径30mm
P-191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
種別 A = 04 PP用 呼び径 B = 04 30mm			作業種別C = 01 止水栓及び止水栓筐				

岩沼市

第39号 SS20610 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径40mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径 A = 05 40mm							

岩沼市

参考

第40号 SS20610 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 10m当たり単価表

呼び径25mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 03 25mm						

岩沼市

第41号 SS20612 J04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径40mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 05 40mm		融着接合B = 01 行わない				

岩沼市

参考

第42号 SS20612 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 1口当たり単価表

呼び径25mm
P-84

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 03 25mm		融着接合B = 01	行わない			

岩沼市

第43号 SS20870 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

呼び径40mm
P-95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 05 40mm						

岩沼市

参考

第44号 SS20870 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

呼び径25mm
P-95

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 03 25mm						

岩沼市

第45号 SS53200 J01

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

鋳鉄管 電動式穿孔機使用
配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm
P-190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径 給水管呼び径	A = 03 100mm B = 03 25mm		電動式穿孔機使用有無C = 01 使用する				

岩沼市

参考

第46号 SS53200 J03

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

鋳鉄管 電動式穿孔機使用
配水管呼び径75mm 給水管呼び径40mm
P-190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径 給水管呼び径	A = 02 75mm B = 05 40mm	電動式穿孔機使用有無C = 01 使用する					

岩沼市

第47号 SS53200 J02

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 1箇所当たり単価表

鋳鉄管 電動式穿孔機使用
配水管呼び径75mm 給水管呼び径25mm
P-190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
配水管呼び径 給水管呼び径	A = 02 75mm B = 03 25mm	電動式穿孔機使用有無C = 01 使用する					

岩沼市

参考

第48号 SS53220 J02

ｺｱ取付け工 1箇所当たり単価表

呼び径40mm
P-190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
呼び径	A = 05 40mm						

岩沼市

第49号 SS53220 J01

ｺｱ取付け工 1箇所当たり単価表

呼び径25mm
P-190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
呼び径	A = 03 25mm						

岩沼市

参考

第50号 SS53300 J03

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筐
呼び径40mm
P-191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
種別 A = 04 PP用 呼び径 B = 05 40mm			作業種別C = 01	止水栓及び止水栓筐			

岩沼市

第51号 SS53300 J02

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筐
呼び径25mm
P-191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	1				
種別 A = 04 PP用 呼び径 B = 03 25mm			作業種別C = 01	止水栓及び止水栓筐			

岩沼市

参考

第52号 SS21019 J02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

撤去管
呼び径25mm
P-104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 03 25mm						

岩沼市

第53号の1 SS80060 J04

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

車道及び路肩 再生密粒度ｱｽｺﾝ 13F
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)	t	12.573				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第69号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日					第70号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材種類 歩車道区分	A = 18 再生密粒度ｱｽｺﾝ 13F B = 01 車道及び路肩		1層当り舗装厚(mm)D = 50 散布種類E = 01 瀝青材散布なし				

岩沼市

参考

第53号の2 SS80060 J04

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

車道及び路肩 再生密粒度ｱｽｺﾝ 13F
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t≦50			砂まきF = 02	砂まき無し		

岩沼市

第54号 SS21019 J01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 1口当たり単価表

撤去管
呼び径50mm
P-104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		口	1				
呼び径	A = 06 50mm						

岩沼市

参考

第55号 SS21049 J01

既設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管吊上げ積込み 10m当たり単価表

呼び径50mm
P-106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 06 50mm						

岩沼市

第56号 SS21049 J02

既設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管吊上げ積込み 10m当たり単価表

呼び径25mm
P-106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
合 計		m	10				
単位当り		m	1				
呼び径	A = 03 25mm						

岩沼市

参考

第57号の1 SS80060 J03

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

歩道 再生As安定処理
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再生AS安定処理	t	0				
振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日					第69号単価表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日					第70号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
ｱｽﾌｧﾙﾄ合材種類	A = 15 再生As安定処理		1層当り舗装厚(mm)	D = 50			
歩車道区分	B = 02 歩道		散布種類	E = 01 瀝青材散布なし			

岩沼市

第57号の2 SS80060 J03

舗装工(人力施工) 100m2当たり単価表

歩道 再生As安定処理
舗装厚50mm 瀝青材散布なし
P-179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
[t]1層当り仕上り厚さ	C = 01 t≦50			砂まきF = 02	砂まき無し		

岩沼市

参考

第58号 S510104 J01

掘取 100本当たり単価表

中低木 樹高200cm以上300cm未満
根巻き有り 幹巻き有り
V-1-①-8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
土木一般世話役		人					
造園工		人					
普通作業員		人					
諸雑費		式	1				
合 計		本	100				
単位当り		本	1				
形状寸法(cm)	A = 04 中低木 樹高200cm以上300cm未満		幹巻きの有無D = 01 有り				
根巻きの有無	B = 01 有り						

岩沼市

第59号 S510208 J01

ﾄﾗｯｸ運搬 1台当たり単価表

DID区間有り 運搬距離18km
V-1-②-7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	普通型2t積	時間					第72号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		台	1				
DID区間	A = 02 DID区間有り		運搬距離(km)	B = 18			

岩沼市

参考

第60号 B00000000001 A01

バックホウ運転 1日当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
伐根

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					第73号単価表
合 計		日	1				

岩沼市

第61号 SPG4205010 J01

特殊ブロック舗装 1m2当たり単価表

撤去
Ⅳ-2-④-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
ﾌﾞﾛｯｸ工		人					
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
施工パッケージ単価		m2	1				
合 計		m2	1				
作業区分	A = 02 撤去						

岩沼市

参考

第62号 SPG2104100 J02

人力運搬（運搬～取卸し） 1m3当たり単価表

200m以下
Ⅱ-1-④-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
施工パッケージ単価		m3	1				
合 計		m3	1				
換算距離	A = 10 200m以下						

第63号 SS80050 J01

不陸整正工 100m2当たり単価表

施工幅1.8m未満
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 t=2cm
P-172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
普通作業員		人					
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	2.54				
ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料)	ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	日					第68号単価表
諸雑費		式	1				
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				
施工幅 補足材料	A = 01 1.8m未満 B = 06 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		補足材厚(cm) C = 2				

参考

第64号 S001090 J01

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	5.3				
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
規格	A = 11 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t吊						

岩沼市

第65号 S019140 J01

側溝清掃車運転 1日当たり単価表

ﾌﾞﾛﾜ式 容量9.0m3 風量40m3/min

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	84				
側溝清掃車損料	ﾌﾞﾛﾜ式 ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3 風量40m3/min	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格 運転労務数量	A = 02 ﾌﾞﾛﾜ式 容量9.0m3 風量40m3/min B = 1		燃料消費量C = 84 機械損料数量D = 1				

岩沼市

参考

第66号 SS80003 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	5.9				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 損料割増	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3) B = 01 割増なし		運転労務数量C = 0.16 燃料消費量D = 5.9				

岩沼市

第67号 SS80014 J02

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg
P-165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 運転労務数量	A = 01 ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg B = 1		燃料消費量C = 5 機械賃料数量D = 1.38				

岩沼市

参考

第68号 SS80014 J01

ﾀﾝﾊﾟ運転(賃料) 1日当たり単価表

ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg
P-165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	4				
ﾀﾝﾊﾟ	60～80kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
ﾀﾝﾊﾟ規格 運転労務数量	A = 01 ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg B = 1		燃料消費量C = 4 機械賃料数量D = 1.61				

岩沼市

第69号 S023060 J01

振動ﾛｰﾗ運転 1日当たり単価表

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式
0.5～0.6t

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	3				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)損料	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式[低騒音・超低含] 運転質量0.5～0.6t	供用日					
諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01 0.5～0.6t B = 3		機械損料数量C = 1.23				

岩沼市

参考

第70号 S023050 J01

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 1日当たり単価表

前進型 40～60kg

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	5				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 機械質量40～60kg	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 燃料消費量	A = 01　前進型 40～60kg B = 5		機械損料数量C = 1.4				

岩沼市

第71号 SS80024 J01

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 1日当たり単価表

割増なし
4t積級 良好
P-176

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	32				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟ ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日					
諸雑費		式	1				
合　計		日	1				
規格 損料割増 路面状態 運転労務数量	A = 02　4t積級 B = 01　割増なし C = 01　良好 D = 1		燃料消費量E = 32 機械損料数量(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) F = 1.29 機械損料数量(ﾀｲﾔ損耗費) G = 1.29				

岩沼市

参考

第72号 S006040 J01

ﾄﾗｯｸ運転 1時間当たり単価表

普通型2t積

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(一般)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	3.9				
ﾄﾗｯｸ損料	普通型 2t積	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
規格	A = 01 普通型2t積						

岩沼市

第73号 SS80002 J01

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 1時間当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
P-165

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
運転手(特殊)		人					
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 1.2号	L	5.9				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)損料	標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費		式	1				
合 計		時間	1				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	A = 22 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)		損料割増B = 01 割増なし				

岩沼市

参考

第74号 SS02022 J02

仮設材等の運搬 1式当たり単価表

製品長:12m以内
L=18km
P-14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
仮設材運搬費		t	1				
合 計		式	1				
製品長 運搬距離(km)	A = 01 12m以内 B = 18		運賃割増C = 01 割増無し 運搬質量(t)F = 1				

岩沼市

第75号 SS02024 J01

仮設材等の積込み・取卸し費 1式当たり単価表

鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板等
基地積込-現場取卸積込-基地取卸
P-15

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
積込み. 取卸し費	基地積込～現場取卸 仮設材等	t	1				
積込み. 取卸し費	現場積込～基地取卸 仮設材等	t	1				
合 計		式	1				
区分	A = 03 基地積込-現場取卸積込-基地取卸		仮設材重量(t)B = 1				

岩沼市

参考

第76号 SS51000 J01

通水試験工 1日当たり単価表

給水車不要
P-127

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
配管工		人					
普通作業員		人					
器具損料及び諸雑費		式	1				
合 計		日	1				
給水車	A = 02 不要						

岩沼市

積 算 情 報 表

項目	内容	項目	内容
積算区分	実施	週休2日の補正	0：補正しない
変更回数	当初	（週休2日）交替制工事	なし
積算基準ﾊﾟﾀｰﾝ	50:令和7年度基準(消費税10%) R7週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	岩沼市	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(1行目)	工請第７号	夜間補正区分	補正なし
設計書名(2行目)	二木大通線配水管布設工事	夜間補正率	0%
設計書名(3行目)		冬期間補正区分	補正なし
工事箇所	岩沼市 桜二丁目 地内	冬期間補正率	0%
路線･河川名		昼夜間補正区分	補正なし
工事番号		昼夜間補正率	0%
設計年度	令和07年度	配管工加算有無	無し
単価適用地区	01 仙台･閖上	配管工加算率	0%
設計年月日	令和07年11月17日	着工年月日	令和 年 月 日
単価適用日付	令和07年11月01日 (09)	竣工期限	令和08年03月31日
適用率(工種区分)	01 開削工事及び小口径推進工事等	工期開始	令和 年 月 日
共通仮設費補正	一般交通影響あり②	工期終了	令和08年03月31日
現場管理地域補正	一般交通影響あり②	工期日数	0日
間接工事費の被災地補正	3：復興係数（令和5年）	工種名	開削工事及び小口径推進工事等
前払金支出割合区分	３５％を超える	請負人	
現場環境改善費	計上する		
現場環境改善費地域	大都市･市街地以外		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

岩沼市