

(0700000039-0)P. 1

工 種	舗装工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 8 年 1 月 8 日
工 事 箇 所	岩沼市館下一丁目 外 地内				
路 線 ・ 河 川 名	武隈線				
令和 7 年度 武隈線舗装補修工事 岩沼市					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 8 年 3 月 31 日	竣 工 期 限	令和 8 年 3 月 31 日		
設 計 金 額	円		請 負 人		

(0700000039-0)P. 3

概要	
施工延長 L=880m	
車道部 路面切削工	A=6860m2
舗装工	A=6860m2
クラック防止シート張工	L=2892m
区画線設置工	一式
歩道部 舗装工	A=2056m2
視覚障害者誘導用シート設置工	L=265m

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車道部					式	1			
	構造物撤去工				式	1			
		路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけの撤去作業有り	m2	6,860			第1号単価表
		穀運搬(路面切削)		DID区間有り,運搬距離16.5km以下	m3	343			第2号単価表
		建設廃棄物処理費・中間処理・再生資源化施設		大河原(株)今野建設 村田リサイクルセンター,アスファルト塊	m3	343			
舗装工					式	1			
		表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)アスコン	m2	6,860			第3号単価表
		クラック防止シート張			m	2,892			第4号単価表
		クラック防止シート		幅50cm	m	2,892			
区画線設置工					式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 15cm,昼間施工 時間的制約なし	m	1,070			第5号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 30cm,昼間施工 時間的制約なし	m	20			第6号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 実線 45cm,昼間施工 時間的制約なし	m	170			第7号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 破線 15cm,昼間施工 時間的制約なし	m	800			第8号単価表
		区画線設置工		青色 実線15cm	m	1,640			第9号単価表
		区画線設置工(標準単価)溶融式		供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算,昼間施工 時間的制約なし	m	310			第10号単価表
		青矢羽根線		1500*750	箇所	22			第11号単価表
歩道部					式	1			
	構造物撤去工				式	1			
		舗装版切断		アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚15cm以下	m	51			第12号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		側溝清掃車運搬		運搬距離 22.0km超え31.0km以下	m3	0.38			第13号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		仙台東 ㈱水穂興業, 汚泥	t	0.42			
		舗装版破碎		アスファルト舗装版 障害無し, 舗装版厚15cm以下 積込有り	m2	2,056			第14号単価表
		殻運搬		舗装版破碎, DID区間有り 運搬距離19.5km以下	m3	74			第15号単価表
		建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設		大河原 ㈱今野建設 村田リサイクルセンター, アスファルト塊	m3	74			
	舗装工				式	1			
		下層路盤 (歩道部)		1層施工 全仕上り厚30mm, 再生グッチャラン RC-40	m2	2,056			第16号単価表
		表層 (歩道部)		1.4m以上, 50mm 各種 (2.30以上 2.40t/m3未満) アスコン	m2	471			第17号単価表
		表層 (歩道部)		1.4m未満 (1層平均仕上り厚50mm以下), 50mm 各種 (2.30以上 2.40t/m3未満) アスコン	m2	31			第18号単価表
		中間層 (歩道部)		1.4m以上, 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	m2	31			第19号単価表

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		基層 (歩道部)		1.4m以上, 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	m2	31			第20号単価表
		表層 (歩道部)		1.4m以上, 30mm 各種 (2.30以上 2.40t/m3未満) アスコン	m2	1,554			第21号単価表
	視覚障害者誘導用シート設置工				式	1			
		視覚障害者誘導用シート設置			m	265			第22号単価表
	区画線設置工				式	1			
		区画線設置工 (標準単価) 溶融式		供用区間 実線 15cm, 昼間施工 時間的制約なし	m	24			第23号単価表
	安全費				式	1			
		安全費			式	1			第1号明細表
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		率計算分			式	1			
		運搬費			式	1			第2号明細表
		現場環境改善費			式	1			
			現場環境改善費(率分)		式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			

岩沼市

本 工 事 内 訳 表									
07:舗装工事									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
	工事価格(改め)				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

岩沼市

第1号 A000000000002 A01 安全費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
交通誘導警備員B		人	90				
合 計		式	1				

岩沼市

第2号 A03000 A01 運搬費 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
建設機械の貨物自動車等による運搬		車・回	2				第25号単価表
合 計		式	1				

岩沼市

第7号 S650200 J03 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表							供用区間 実線 45cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	1,170				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75				
接着用プライマー区画線用		kg	75				
軽油	バトリル給油 1.2号	L	73				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

第8号 S650200 J04 区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表							供用区間 破線 15cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 白 溶融型	kg	390				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー区画線用		kg	25				
軽油	バトリル給油 1.2号	L	44				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

<div> <div>第9号 B00000000005 A01</div> <div>区画線設置工 1m当たり単価表</div> <div>青色 実線15cm</div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置工 溶融式	青色 実線15cm	m	1				
合 計		m	1				

岩沼市

<div> <div>第10号 S650200 J05</div> <div>区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表</div> <div> 供用区間 矢印・記号・文字 15cm換算 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1 </div> </div>							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ15～18 白 溶融型	kg	468				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30				
接着用プライマー区画線用		kg	30				
軽油	パトロール給油 1.2号	L	120				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

青矢羽根線 1箇所当たり単価表							
第11号	B00000000002 A01						1500*750
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
青矢羽根線	1500*750	箇所	1				
合 計		箇所	1				

岩沼市

表層（歩道部） 1m2当たり単価表							
第17号の1	SPG4102060 J02						1. 4m以上 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7mm IV-1-②-8
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルトフィニッシュ損料	クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日					
振動ローラ[舗装用](搭乗・コンパ クト式)	運転質量3～4t	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L					
軽油	バトリール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

岩沼市

第18号の2 SPG4102060 J03							
表層（歩道部） 1m2当たり単価表							
1. 4m未満(1層平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7スロ IV-1-②-8							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m2	1				

岩沼市

第19号の1 SPG4102050 J01							
中間層（歩道部） 1m2当たり単価表							
1. 4m以上 50mm 再生粗粒度7スコン(20) IV-1-②-8							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルトフィニッシュ損料	クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日					
振動ロー[舗装用](搭乗・コンパ インド式)	運転質量3～4t	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
アスファルト合材	再生粗粒度7スコン(20)	t					
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L					
軽油	バ トロール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

岩沼市

中間層（歩道部） 1m2当たり単価表								1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン (20) IV-1-②-8
第19号の2 SPG4102050 J01								
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
合 計		m2	1					

第20号の2 SPG4102040 J01							
基層（歩道部） 1m2当たり単価表							
1. 4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) IV-1-②-8							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m2	1				

岩沼市

第21号の1 SPG4102060 J04							
表層（歩道部） 1m2当たり単価表							
1. 4m以上 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)7mm IV-1-②-8							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルトフィニッシュ損料	クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	供用日					
振動ロー[舗装用](搭乗・コンパ イント式)	運転質量3～4t	日					
普通作業員		人					
特殊作業員		人					
運転手(特殊)		人					
土木一般世話役		人					
アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t					
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L					
軽油	バトリール給油 1.2号	L					
施工パッケージ単価		m2	1				

岩沼市

表層（歩道部） 1m2当たり単価表							
第21号の2 SPG4102060 J04							1. 4m以上 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)772 IV-1-②-8
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m2	1				

岩沼市

視覚障害者誘導用シート設置 1m当たり単価表							
第22号 B00000000001 A01							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
視覚障害者誘導用シート設置	MMA樹脂製（メッシュ入り）セフイーカイトシートW 300*600*厚2.0mm	m	1				
合 計		m	1				

岩沼市

区画線設置工(標準単価)溶融式 1,000m当たり単価表							
第23号 S650200 J06							供用区間 実線 15cm 昼間施工 時間の制約なし VI-1-①-1
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000				
トラフィックペイント3種1号	ビーズ 15～18 黄 鉛・フリ 溶融	kg	390				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25				
接着用プライマー区画線用		kg	25				
軽油	バトロール給油 1.2号	L	40				
諸雑費		%	5				
合 計		m	1,000				
単位当り		m	1				

岩沼市

積 算 情 報 表

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	0：補正しない
変更回数	当初	(週休2日) 交替制工事	なし
積算基準パターン	46:令和7年度基準(消費税10%) R7週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	岩沼市	契約保証費区分	計算区分 3
設計書名(1行目)	武隈線舗装補修工事	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(2行目)		夜間補正区分	補正なし
設計書名(3行目)		夜間補正率	0%
工事箇所	岩沼市館下一丁目 外 地内	冬期間補正区分	補正なし
路線・河川名	武隈線	冬期間補正率	0%
工事番号		昼夜間補正区分	補正なし
設計年度	令和07年度	昼夜間補正率	0%
設計年月日	令和08年01月08日	着工年月日	令和 年 月 日
単価適用日付	令和08年01月01日 (11)	竣工期限	令和08年03月31日
単価適用地区	01 仙台・関上	工期開始	令和 年 月 日
適用率(工種区分)	07 舗装工事	工期終了	令和08年03月31日
間接工事費の被災地補正	3：復興係数 (令和5年)	工種名	舗装工事
前払金支出割合区分	3 5 %を超える	請負人	
共通仮設費補正	市街地 (D I D補正) (1)		
現場環境改善費	計上する		
現場環境改善費地域	大都市・市街地		
現場管理地域補正	市街地 (D I D補正) (1)		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

岩沼市